



DELGIVNING AV BESLUT

Undertecknad intygar protokollsutdragets riktighet.

Datum för delgivning av beslutet hittas i nedanstående elektroniska underteckning.

Protokollet i sin helhet finns tillgängligt på Kronoby kommuns webbplats.



Sammanträdestid Tisdagen den 29 september 2026, kl. 17:00-18:00

Sammanträdesplats **Kommungården, nämndrummet**

Beslutande:

☒	Rudström, Carina
☐	Nyqvist, Lotta, frånv.
☒	Broända, Anton
☒	Slotte, Harald
☐	Åminne, Erica, frånv.

Ersättare:

☐	Bodbacka, Christina
☒	Forsström, Malena, 44-47 §
☐	Sandstedt, Per-Emil
☐	Sjölund, Mirja
☒	Sandström, Hans

Övriga närvarande:

☐	Hagnäs, Marika
☒	Brännkärr, Malin
☒	Björkgård, Karin
☒	Sandstedt, Hanna
☐	

kommunstyrelsens ordförande
kommundirektör
miljövårdssekreterare
byggnadsinspektör

Paragrafer: 44 - 50 §

Underskrifter:

Ordförande:
Carina RudströmProtokollförare:
Karin Björkgård
Hanna Sandstedt (48 §)

Protokolljustering:

Protokolljusterare:
Anton BroändaProtokolljusterare:
Harald SlotteProtokollet framlagts
till påseende:

Kronoby, den 5 oktober 2026

Intygar:

Miljövårdssekreterare
Karin Björkgård

44 §. Laglighet och beslutförhet

Konstateras att kallelsen till sammanträdet skett på föreskrivet sätt och att tillståndssektionen även med hänsyn till antalet närvarande är beslutför.

Beslut:

Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och sektionen beslutför.

45 §. Val av protokolljusterare

Tillståndssektionen utser två medlemmar att justera protokollet. Protokollet undertecknas elektroniskt senast 2.10.2026 kl. 12.00.

Beslut:

Tillståndssektionen utsåg Anton Broända och Harald Slotte till protokolljusterare.

Dnr: KRON/272/11.01.06.00/2026

47 §. Anmälan om nötkreatursuppfödning i djurstall på lägenheten Skata 288-402-6-47, Kronoby*Miljövårdssekreteraren:*

En anmälan enligt 115 a § miljöskyddslagen (527/2014) har lämnats in gällande befintlig verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning med inriktning på mjölkproduktion och uppfödning av ungdjur på lägenheten Skata 288-402-6-47, adress Norrbyvägen 267, 68500 Kronoby.

För verksamheten har inte tidigare beviljats miljötillstånd eller fattats annat beslut som kan jämföras med miljötillstånd. Den kommunala miljövårdsmyndigheten har uppmanat verksamhetsutövaren att ansöka om miljötillstånd. Miljötillståndsplikten har senare genom en lagändring ersatts av anmälningsförfarande.

Anmälan gäller ett befintligt djurstall med plats för 65 mjölkkor och/eller sinkor, 19 kvigor 12-24 mån., 2 avelstjuror > 2 år, 9 kokalvar 6-12 mån., 12 kokalvar < 6 mån. och 15 tjurkalvar < 6 mån.. Djurmängden motsvarar totalt 870,7 djurenheter.

Djurstallet är en lösdriktladugård med robotmjölkning. Hälften av djuren samt kalvarna < 6 mån. vistas på ströbädd, som tas ut 3-10 gånger per år. Utgödslingen från övriga djur sker som torrgödsel och urin.

För lagring av strö- och torrgödseln finns en torrgödselstad på gården, 775 m³, och en torrgödselstad som fjärrlager, 300 m³. För lagring av urin finns två behållare på gården, 300 m³ och 70 m³, samt en behållare som fjärrlager, 200 m³. Fjärrlagren finns på Norrbyvägen 98.

I anslutning till djurstallet finns en rasthage med betongunderlag, 150 m². Vätska från rasthagen samlas upp och leds till en urinbrunn.

Gödsel sprids på egna och arrenderade åkrar.

Bilageförteckning:

Beslut gällande anmälningspliktig verksamhet, djurstall på lägenheten Skata 288-402-6-47

Anmälningshandlingar

Utlåtande från Tillstånds- och tillsynsverket

Utlåtande från Mellersta Österbottens miljöhälsövern

Utlåtande från byggnadstillsynen i Kronoby kommun

Miljövårdssekreterarens förslag:

Tillståndssektionen granskar anmälan och beslutar att godkänna den i enlighet med bilagan.

Beslut:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

BESLUT GÄLLANDE ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET, djurstall på lägenheten Skata 288-402-6-47

Viss Jonas Jordbruk har lämnat in en anmälan enligt 115 a § miljöskyddslagen (527/2014) gällande befintlig verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning, med inriktning på mjölkproduktion och uppfödning av ungdjur. Verksamheten är belägen på lägenheten Skata 288-402-6-47, adress Norrbyvägen 276, 68500 Kronoby.

Grund för anmälan och behörig myndighet

Verksamheten är anmälningspliktig enligt 115 a § 1 mom. och bilaga 4 punkt 5 miljöskyddslagen; djurstall som är avsedda för minst 50 och mindre än 300 mjölkkor eller minst 540 och mindre än 3000 djurenheter enligt djurenhetskoefficienterna i tabell 1 i bilaga 3 miljöskyddslagen. Den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten är behörig myndighet enligt 115 a § 4 mom. miljöskyddslagen.

Tidigare tillstånd

För verksamheten har inte tidigare beviljats miljötillstånd eller fattats annat beslut som kan jämföras med miljötillstånd. Den kommunala miljöförvaltningsmyndigheten har i 25 § 21.3.2017 ålagt verksamhetsutövaren att ansöka om miljötillstånd. Tidsfristen har förlängts genom beslut i 9 § 6.2.2018. Miljötillståndsplikten för djurstall har genom en ändring av miljöskyddslagen år 2018 ersatts av ett anmälningsförfarande.

Förlägningsplatsen och dess miljö

Verksamheten bedrivs på oplanerat, jordbruksdominerat område i Norrby, ca 7 km sydväst om Kronoby centrum. Inom en radie på 400 m från gården finns, förutom sökandens eget bostadshus, fem året runt bebodda bostadshus. I tre av dem bor nära släktingar till sökanden. Det närmaste finns strax intill djurstallet, på ca 20 m avstånd. Andra nära släktingar bor på ca 90 m respektive 280 m avstånd. Det närmaste bostadshuset som bebos av utomstående finns i östlig riktning på ca 80 m avstånd. Följande utomstående granne bor på ca 300 m avstånd. I västlig riktning, vid stranden till Larsmosjön, finns 8 fritidshus som ägs av utomstående, på kortare avstånd än 400 m. De tre närmaste finns på ca 150 m avstånd från gödsellagren.

Sammanfattning av verksamheten

Anmälan gäller befintlig verksamhet. I djurstallet finns enligt anmälan plats för 65 mjölkkor och/eller sinkor, 19 kvigor 12-24 mån., 2 avelstjuror > 2 år, 9 kokalvar 6-12 mån., 12 kokalvar < 6 mån. och 15 tjurkalvar < 6 mån.. Djurmängden motsvarar totalt 870,7 djurenheter.

Djurstallet är en lösdriftladugård med robotmjölkning. En del av mjölkorna hålls i utrymmen som enligt bygglovet är avsedda för foderförvaring. Planer finns på att bygga ett nytt djurstall på en annan plats. Ifall planerna verkställs flyttas djuren och det finns inte längre behov av att hålla mjölkkor i foderladan.

Hälften av djuren samt kalvarna < 6 mån. vistas på ströbädd, som tas ut 3-10 gånger per år. Utgödslingen från övriga djur sker som torrgödsel och urin.

För lagring av strö- och torrgödseln finns en torrgödselstad på gården, 775 m³, och en torrgödselstad som fjärrlager, 300 m³. I ströbäddarna och skrapgångarna finns lagringsvolym

844 m³. Den totala tillgängliga lagringsvolymen för strö- och torrgödsel blir 1 919 m³. För lagring av urin finns två behållare på gården, 300 m³ och 70 m³, samt en behållare som fjärrlager, 200 m³, vilket ger totalt 570 m³ lagringsvolym för urin. Fjärrlagren finns på Norrbyvägen 98.

Behovet av lagringsvolym för strögödsel är 1 293,05 m³ och för torrgödsel 613,75 m³. Det totala behovet av lagringsvolym för strö- och torrgödsel blir 1 906,8 m³.

Behovet av lagringsvolym för urin är 319,65 m³.

Vid djurstallet finns en 150 m² stor rastgård med betongunderlag. Gödseln från rastgården samlas in en gång per dygn och lagras i torrgödselstaden, där urin avskiljs till en brunn. Rastgården har en lutning som gör att vätska samlas upp och leds till urinbrunnen.

Gödsel sprids på egna och arrenderade åkrar. För spridning av gödsel står 130 ha åker till förfogande, varav 37 ha är egen och 93 ha är arrenderad. Behovet av spridningsareal för gödseln från samtliga djur är 60,68 ha. Inga åkrar är belägna på grundvattenområde.

Avloppsvatten från mjölkrum (150 m³/år) samt övriga eventuella tvättvatten (50 m³/år) leds till en av urinbrunnarna och sprids på åker. Inget avloppsvatten från sociala utrymmen uppkommer.

Ca 1200 ton förtorkat ensilagefoder rundbalas årligen. Enligt anmälan uppstår inga stora mängder pressvätska. Balarna öppnas på betongplatta och pressaft kan vid behov samlas upp med torv.

På gården finns en bränslecistern, med volym 5 m³. Cisternen är dubbelmantlad med betongplattor under. Cisternen har tak, låsning och överfyllningsskydd. På gården finns andra oljeprodukter högst 300 l, som förvaras i verkstad utan golvsil.

Kemikalier som används på gården är foderkonserveringsmedel, gödselmedel, växtskyddsmedel, djurläkemedel samt tvätt- och desinfektionsmedel. Samtliga kemikalier förvaras inomhus i utrymmen utan golvsil.

Döda djur förvaras övertäckta på betongplatta och transporteras till destruktionsanläggningen i Honkajoki. Avfall förs till Ekorosk. Foder som farit illa sprids ut på åkrar som gödsel.

Vattenförsörjningen ordnas via kommunalt vattenledningsnät. Vattenförbrukningen är 6,8 m³/dygn.

Verksamheten medför trafik till och från fastigheten i huvudsak i form av mjölk-, djur-, foder- samt gödseltransport.

Krav på minimiavstånd

I 2 § statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall (138/2019) stadgas om minimiavstånd till på närmaste grannfastighet belägna objekt som kan störas av lukt. Enligt förordningens övergångsbestämmelser gäller kraven på minimiavstånd endast sådana nya djurstall, nya tillbyggnader till djurstall och nya byggnader eller konstruktioner för lagring av stallgödsel som byggs efter förordningens ikraftträdande 1.2.2019.

Anmälan gäller ett befintligt djurstall, som har byggts före nämnda datum. Eftersom djur hålls i ett utrymme som enligt bygglovet är en foderlada måste bygglov sökas för ändring av

användningsändamål. Detta kan jämföras med en ny tillbyggnad, vilket medför att avståndskraven ska tillämpas på den.

Verksamheten är placerad så att kravet på minimiavstånd inte uppfylls. Enligt förordningens bilaga 1 krävs ett avstånd på minst 150 m till de närmaste objekten som kan störas av lukt då djurmängden är 810-989 djurenheter och gödseln lagras i huvudsak som strögödsel, ströbädd eller torrgödsel där urinen avskiljs och gödseln lagras i en gödselstad med tak. Det närmaste bostadshuset som bebos av utomstående finns i östlig riktning på ca 80 m avstånd. I övriga bostadshus som finns på ett kortare avstånd än 150 m bor sökanden och nära familjemedlemmar.

Till anmälan har fogats en utredning om avvikelser från minimiavstånd där man konstaterar att inga alternativa platser är möjliga då det handlar om en befintlig verksamhet. Gödselstaden täcks med ett lager torv varefter den fylls på för att minska luktspridningen. Gödselstaden är på baksidan av ladugården sett från den närmaste grannen.

Ärendets behandling

Ärendet har anhängiggjorts 6.11.2025, då anmälan har inlämnats till miljökansliet. Anmälan har kungjorts på Kronoby kommuns webbplats under tiden 15.1-23.2.2026. Med beaktande av djurstallets läge har annonsering om offentliggörandet av kungörelsen ansetts vara uppenbart onödig. De närmaste grannarna har delgivits kungörelsen per brev 14.1.2026.

Under fatalitetiden har inga skriftliga anmärkningar inlämnats.

Utlåtanden har inbegärts av Tillstånds- och tillsynsverket, Mellersta Österbottens miljöhälsovård samt byggnadstillsynen i Kronoby kommun med anledning av anmälan.

Tillstånds- och tillsynsverket säger i sitt utlåtande 11.2.2026 att kraven på minimiavstånd eventuellt gäller de utrymmen som byggts för lagring av foder, i vilka det nu finns djur. I detta fall bör avståndskravet övervägas. Till övriga delar har Tillstånds- och tillsynsverket inget att anmärka.

Mellersta Österbottens miljöhälsovård konstaterar i sitt utlåtande 20.2.2026 att verksamheten är belägen på en plats där avståndet till de närmaste bostadshusen är kort. Det finns risk för att de närmaste grannarna utsätts för olägenheter i form av lukt, skadedjur, luftföroreningar och buller. Även om verksamheten är befintlig och verksamhetsområdet kan anses vara jordbruksdominerat är det skäl att via bestämmelser minimera olägenheter för omgivningen, t.ex. krav på att förse gödselstaden med tak. I verksamheten bör beaktas närheten till Larsmosjön så att verksamheten inte påverkar vattenkvaliteten negativt. Det rekommenderas att sökanden har en åtgärdsplan vid eventuella störningssituationer, som t.ex. elavbrott med beaktande av djurskydd och miljöpåverkan.

Kommunens byggnadstillsyn konstaterar i sitt utlåtande 15.1.2026 att inlämnade handlingar och ritningar inte motsvarar den nuvarande situationen på gårdsbruksenheten. Bygglov (tillståndsnummer 49/06 § 65) beviljat 9.5.2006 avser uppförande av en foderlada. Enligt de uppgifter som framgår av anmälan hålls i dagsläget mjölkkor i utrymmen som enligt bygglovet är avsedda för foderförvaring. Detta innebär en ändring av byggnadens användningsändamål. Enligt bygglagen (751/2023 § 42) kräver ändring av en byggnads användningsändamål bygglov. Byggnadstillsynen konstaterar därför att den nuvarande användningen av byggnaden för djurhållning förutsätter att bygglov beviljas.

Verksamhetsutövaren har 2.3.2026 beretts möjlighet att ge ett bemötande med anledning av utlåtandena. Inget bemötande har getts. I ett e-postmeddelande 18.8.2025 har verksamhetsutövaren konstaterat att det är svårt att bygga tak över den gamla gödselstaden,

men gödseln kan täckas med torv vilket ger minst lika bra minskning av lukten som ett tak. Vid ett besök på miljökansliet 10.3.2026 har verksamhetsutövaren meddelat att ritningar ska uppdateras och lämnas till byggnadstillsynen för ansökan om bygglov. Preliminära planer på ett nytt djurstall längre norrut finns.

TILLSTÅNDSSEKTIONENS AVGÖRANDE

Tillståndssektionen har granskat anmälan enligt 115 a § miljöskyddslagen som Viss Jonas Jordbruk har lämnat in gällande verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning, med inriktning på mjölkproduktion och uppfödning av ungdjur. Verksamheten är belägen på lägenheten Skata 288-402-6-47, adress Norrbyvägen 276, 68500 Kronoby. Placeringen framgår av kartan och flygfotot som bifogas till beslutet.

Verksamheten omfattar uppfödning av nötkreatur motsvarande max. 65 mjölkkor och/eller sinkor, 19 kvigor 12-24 mån., 2 avelstjuror > 2 år, 9 kokalvar 6-12 mån., 12 kokalvar < 6 mån. och 15 tjurkalvar < 6 mån.. Djurmängden motsvarar totalt 870,7 djurenheter.

Tillståndssektionen godkänner anmälan samt avvikelse från minimiavstånd. Verksamheten ska ordnas i enlighet med uppgifterna i anmälan samt i enlighet med bestämmelserna i statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall (138/2019) och statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014). Förutom ovan nämnda ska i verksamheten följande tilläggsbestämmelser följas:

1. För lagring av strö- och torrgödsel samt urin ska tillräcklig lagringsvolym finnas tillgänglig. Lagringsvolym ska även finnas för avloppsvatten från tvätt.
2. Strö- och torrgödseln på gödselplattan ska täckas med ett minst 10 cm tjockt lager av torv eller annat motsvarande material. Temperaturen på gödseln ska hållas så låg som möjligt.
3. Gödselns lagringsutrymmen ska tömmas grundligt en gång per år, varvid deras skick bör granskas. Eventuella bristfälligheter ska åtgärdas omedelbart. Lagring, transport och övrig hantering av gödsel ska skötas så att det inte uppstår risk för förorening eller så att grannarna orsakas oskäligt besvär. Vägområden, som inte är belagda med asfalt eller betong, bör ha tillräckligt hårt underlag, så att de inte körs sönder. Om gödsel kommer ut på gården eller på vägen bör gödseln omedelbart avlägsnas och området städas.
4. Tidpunkten för hantering och spridning av gödsel samt för utförande av andra arbeten som kan medföra lukt ska i mån av möjlighet väljas med hänsyn till grannarna och med beaktande av rådande vindförhållanden så att luktolägenheterna kan minimeras. Arbetsmoment som medför stark lukt i omgivningen är inte tillåtna under fest- och helgdagar annat än i undantagsfall.
5. Rastgården ska skötas och underhållas så att den inte medför näringsämnesutsläpp i yt- eller grundvatten. Gödsel ska avlägsnas regelbundet och lagras i torrgödselstaden. Vätska från det täta underlaget ska tas tillvara och ledas till en av urinbrunnarna.
6. Regelbunden bekämpning av flugor och deras larver ska utföras med tillräckligt effektiva metoder. Vid behov ska kalk eller annat lämpligt material spridas för att förhindra uppkomst av flugor. Även övriga skadedjur ska bekämpas effektivt.
7. Farligt avfall (t.ex. spillolja, lysrör, ackumulatorer, oljefilter och oanvändbara kemikalier) ska regelbundet föras till en mottagare som har tillstånd att ta emot

avfallet ifråga. Övrigt avfall som uppkommer i verksamheten ska sorteras och föras till en godkänd insamlingspunkt för avfall. Avfall ska lagras ändamålsenligt så att det inte ger upphov till nedskräpning eller förorening av ytvatten, grundvatten eller mark och inte heller orsakar annan skada eller andra olägenheter.

8. Flytande bränsle och kemikalier ska lagras och hanteras på ett sådant sätt att olägenheter för hälsan eller risk för förorening av ytvatten, grundvatten eller mark, eller annan skada på miljön inte uppkommer. En bränslecistern som är belägen utomhus och ovan jord ska vara dubbelmantlad eller placeras i en takförsedd skyddsbassäng vars volym är lika stor som cisternens volym. Bränslecisternen ska vara typgodkänd. Cisternen ska vara utrustad med överfyllningsskydd och lås samt ha spärrmekanism för hävert. En bränslecistern avsedd för tankning ska ha en tät ytbeläggning under tanknings- och påfyllningsplatsen. I närheten av cisternen bör finnas en tillräcklig mängd uppsugningsmaterial, t.ex. torv. Eventuella olyckor bör utan dröjsmål anmälas till räddnings- och miljömyndigheterna.
9. I störningssituationer och övriga exceptionella situationer, som till luft, vatten eller mark har förorsakat eller riskerar att förorsaka utsläpp som i fråga om mängd eller kvalitet skiljer sig från det normala, ska sakenliga åtgärder utan dröjsmål vidtas för att förhindra sådana utsläpp, bekämpa skador som utsläppen förorsakar samt förhindra att händelsen upprepar sig. Om sådana situationer ska omedelbart meddelas till räddnings- och miljömyndigheterna. En åtgärdsplan för eventuella störningssituationer rekommenderas.
10. Verksamhetsutövaren ska känna till utvecklingen av den bästa tillgängliga tekniken inom sitt verksamhetsområde och vara beredd att ta den i bruk.
11. Tillståndssektionen ska underrättas om förändringar i verksamheten. Tillståndssektionen ska underrättas ifall verksamheten avbryts för längre tid eller upphör helt, samt ifall byte av verksamhetsutövare sker. För ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten krävs en ny anmälan.

Motivering

Tillståndssektionen bedömer, med beaktande av de lokala förhållandena, att förutsättningar för ett beslut som godkänner verksamheten finns. Om verksamheten bedrivs i enlighet med uppgifterna i anmälan och villkoren i beslutet uppfylls de krav som ställs i miljöskyddslagen (527/2014) och avfallslagen (646/2011), samt i de förordningar som har utfärdats med stöd av dem. På ifrågavarande förläggningsplats medför verksamheten enligt tillståndssektionens bedömning inte sådana följder som avses i 115 d § 2 mom. miljöskyddslagen eller i 17 § 1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920). Ärendet kan följaktligen avgöras genom anmälningsförfarande enligt 10 a kap miljöskyddslagen.

Statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall (138/2019) ska tillämpas eftersom ärendet har inletts efter förordningens ikraftträdande 1.2.2019.

Ett beslut med anledning av en anmälan kan förses med behövliga villkor för att förebygga och hindra förorening. I beslutet har getts 11 tilläggsbestämmelser med följande motiveringar:

I statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014) stadgas om minimistorlekar för lagring av gödsel. För den anmälda djurmängden är behovet av lagringsvolym för strö- och torrgödsel 1 906,8 m³ och för urin 319,65 m³.

Enligt anmälan finns det tillgång till 1 919 m³ för strö- och torrgödsel och 570 m³ för urin, vilket är tillräckligt. Det innebär att det även finns utrymme för avloppsvatten från tvätt. (1)

Genom att använda torv som täckmaterial kan man minska på luktolägenheter från torrgödseln och förhindra spridning av flugor. En lägre temperatur på gödseln minskar avdunstningen av ammoniak. (2)

En tillägsbestämmelse har getts gällande underhåll och skötsel för att förhindra förorening av miljön och olägenheter för grannarna. (3)

Olägenheterna för grannarna kan minimeras om man inte utför arbeten som medför stark lukt i omgivningen under tider då vinden ligger i riktning mot de närmaste grannarnas hus, eller vid tidpunkter då t.ex. familjefester eller högtider firas. Undantagsfall är situationer då akut behov uppstår (t.ex. läckage) och åtgärder är nödvändiga. Verksamhetsutövarens möjligheter att anpassa sin verksamhet är beroende av att han informeras på förhand. Verksamheten kan inte bedrivas utan att lukt uppstår i viss mån. Med bestämmelsen begränsas luktsläppen så att lukten inte blir oskäligt besvärande för grannarna. (4)

Utsläpp från rastgården ska förhindras genom att regelbundet avlägsna gödsel och förhindra att gödselhaltigt vatten rinner ut i miljön. Rastgården ska underhållas så att underlaget hålls tätt. (5)

Regelbunden och systematisk bekämpning av flugor och andra skadedjur är nödvändig för att förhindra att de ökar okontrollerat i antal och sprids i omgivningen. Förebyggande åtgärder är den mest effektiva och ekonomiska metoden att minska förekomst av flugor och andra skadedjur. Genom en god hygien i och kring djurstall och gödsellager kan man förhindra att problem uppstår. (6)

Avfallshanteringen ska skötas på ett säkert sätt i enlighet med avfallslagen och de avfallshanteringsbestämmelser som har getts med stöd av den. En bestämmelse har getts för att förhindra nedskräpning av området, förorening av mark, yt- och grundvatten samt för att undvika att annan skada eller olägenhet uppstår på grund av avfall. (7)

En säkerlig förvaring av bränsle och kemikalier minskar risken för förorening av miljön. På gården bör finnas tillräckliga mängder uppsugsmaterial och redskap för uppsamling av eventuella läckage. Snabba åtgärder i olyckssituationer minskar märkbart föroreningens omfattning. Genom att utan dröjsmål underrätta myndigheterna om eventuella olyckssituationer, kan man minska och begränsa skadorna på miljön (8, 9).

I syfte att förebygga och förhindra förorening av miljön ska verksamhetsutövaren se till och försäkra sig om att bästa tillgängliga teknik används i verksamheten. Den för branschen tillgängliga tekniken utvecklas hela tiden och ny teknik bör tas i bruk ifall utsläppen och avfallet kan minskas väsentligt utan oskäliga kostnader. (10)

En tillägsbestämmelse har getts gällande uppgifter som miljöförvaltningsmyndigheten behöver få för övervakningen av verksamheten. (11)

Enligt statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall ska djurstall, tillbyggnader till djurstall och byggnader eller konstruktioner som är avsedda för lagring av stallgödsel placeras på minst 150 m avstånd från de på närmaste grannfastighet belägna byggnader avsedda för boende eller semesterboende där lukt kan medföra olägenhet för människors trivsel, då djurmängden är 810-989 djurenheter och gödseln lagras som strögödsel, ströbädd eller torrgödsel där urinen avskiljs och gödseln lagras i en gödselstad med tak. Enligt förordningens övergångsbestämmelser gäller kraven på minimiavstånd endast sådana nya

djurstall, nya tillbyggnader till djurstall och nya byggnader eller konstruktioner för lagring av stallgödsel som byggs efter förordningens ikraftträdande 1.2.2019.

Tillståndssektionen konstaterar att förordningens 2 § och kraven på minimiavstånd ska tillämpas endast på den delen av djurstallet, för vilken bygglov bör sökas för ändring av användningsändamål, inte på gården som helhet. Avståndet från den delen av djurstallet till det närmaste objektet som kan störas av lukt är drygt 100 m. I de bostadshus som finns på ett kortare avstånd bor sökanden själv och hans nära familjemedlemmar.

Tilläggsbestämmelser har getts för att säkerställa att verksamheten inte förorsakar allvarliga luktolägenheter eller andra besvär i omgivningen.

Området där verksamheten är placerad är utpräglad jordsbruksbygd. Anmälan gäller en befintlig verksamhet. Inga klagomål har kommit till miljövårdsmyndighetens kännedom. Inga anmärkningar har lämnats in med anledning av anmälan. Tillståndssektionen bedömer, med beaktande av de lokala förhållandena och de luftförebyggande och övriga åtgärder som krävs i beslutet, att verksamheten kan bedrivas enligt anmälan utan att förorsaka allvarliga olägenheter för omgivningen.

Svar på krav som framlagts i utlåtanden

Tillstånds- och tillsynsverket har i sitt utlåtande framfört att kraven på minimiavstånd eventuellt gäller de utrymmen som byggs för lagring av foder, i vilka det nu finns djur. I detta fall bör avståndskravet övervägas.

Tillståndssektionen har bedömt att kravet på minimiavstånd ska tillämpas på den del av djurstallet, där djur hålls i utrymmen som enligt gällande bygglov är ämnade för lagring av foder. Avvikelse från kravet på minimiavstånd har godkänts.

Mellersta Österbottens miljöhälsovård har i sitt utlåtande framfört att det p.g.a. det korta avståndet finns risk för att de närmaste grannarna utsätts för olägenheter i form av lukt, skadedjur, luftföroreningar och buller. Det är skäl att via bestämmelser minimera olägenheter för omgivningen, t.ex. krav på att förse gödselstaden med tak. I verksamheten bör beaktas närheten till Larsmosjön så att verksamheten inte påverkar vattenkvaliteten negativt. Det rekommenderas att sökanden har en åtgärdsplan vid eventuella störningssituationer, som t.ex. elavbrott med beaktande av djurskydd och miljöpåverkan.

Tillståndssektionen har gett tilläggsbestämmelser för att säkerställa att verksamheten inte förorsakar allvarliga luktolägenheter eller andra besvär i omgivningen. En åtgärdsplan för eventuella störningssituationer har rekommenderats.

Kommunens byggnadstillsyn har i sitt utlåtande konstaterat att det, enligt de uppgifter som framgår av anmälan, i dagsläget hålls mjölkkor i utrymmen som enligt bygglovet är avsedda för foderförvaring. Detta innebär en ändring av byggnadens användningsändamål. Enligt bygglagen (751/2023 § 42) kräver ändring av en byggnads användningsändamål bygglov. Byggnadstillsynen konstaterar därför att den nuvarande användningen av byggnaden för djurhållning förutsätter att bygglov beviljas.

Tillståndssektionen konstaterar att bygglov ska sökas för ändring av byggnadens användningsändamål, ifall djur fortsättningsvis ska hållas i foderladan.

lakttagande av beslut

Detta beslut ska följas oberoende av ansökan om ändring.

Beslutets giltighet

Detta beslut är i kraft tills vidare.

Om genom en förordning utfärdas bestämmelser som är strängare än villkoren i detta beslut, eller sådana bestämmelser om beslutets giltighetstid eller justering som avviker från beslutet, ska förordningen iakttas utan hinder av beslutet.

Om verksamheten avbryts för minst fem (5) år förfaller beslutet.

Tillämpade lagrum

Miljöskyddslagen (527/2014)

Statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014)

Lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920)

Avfallslagen (646/2011)

Statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall (138/2019)

Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014)

Dessutom har beaktats:

Miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel (2021:25)

Tillkännagivande av beslutet

Detta beslut delges genom offentlig kungörelse.

Behandlingsavgift

Detta beslut är avgiftsbelagt. Avgiften fastställs enligt Kronoby kommuns vid tidpunkten för anhängiggörandet gällande taxa för miljövårdsmyndigheten. Avgiften är 1 750 €.

Sökande av ändring

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol.

Besvärsrätt har den som är part, registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder, den kommun där verksamheten är placerad och andra kommuner inom vars område verksamhetens miljökonsekvenser uppträder, den statliga tillsynsmyndigheten samt den kommunala miljövårdsmyndigheten i den kommun där verksamheten är placerad och i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten, samt myndigheter som bevakar allmänt intresse i ärendet.

Besvär över behandlingsavgiften anförs i samma ordning som besvär över huvudsaken.

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.


Delgivning av beslutet

Viss Jonas Jordbruk

Tillstånds- och tillsynsverket

Mellersta Österbottens miljöhälsovård

Byggnadstillsynen i Kronoby kommun



ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR DJURSTALL
(Miljöskyddslagen (MSL) 115 a §) 16

ANMÄLANS IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

(Fylls i av myndigheten) Diarieanteckning	Myndighetens kontaktuppgifter
Anmälan har inkommit	

Läs noga genom punkten "När tillämpas anmälningsförfarandet på verksamheten?" i ifyllnadsanvisningen innan du fyller i blanketten.

1. DJURSTALL SOM ANMÄLAN GÄLLER (MSL, BILAGA 4)

Anmälan avser	
☐ Ny verksamhet	Tidpunkt då verksamheten enligt planerna ska inledas (minst 120 dygn efter att anmälan har lämnats in)
☐ Väsentlig ändring av befintligt djurstall, som fått miljötillstånd	Planerad tidpunkt för ändringen (minst 120 dygn efter att anmälan har lämnats in) Vad gäller ändringen? ☐ Ändringar i antalet djurplatser eller mängden gödsel ☐ Byte av produktionsinriktning ☐ Byte av gödselbehandlingssystem ☐ Annat, vad?
☐ Ändring av miljötillstånd för befintligt djurstall	Vad gäller ändringen?
☐ Anmälan om ändringar i verksamheten eller uppgifterna av djurstallet, som fått anmälningsbeslut	Vad gäller ändringen?
☒ Befintligt djurstall som saknar miljötillstånd eller anmälningsbeslut	Vad gäller verksamheten? Mjölkproduktion och uppfödning av ungdjur (Kvigor).
När har ansökan om investeringsstöd lämnats?	
Allmän beskrivning av verksamheten och ett sammandrag av uppgifterna i anmälan Lösdriftladugård med robotmjölkning och fastgödsel.	
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr	

2. VERKSAMHETSUTÖVARENS KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetsutövarens namn eller firma Viss Jonas Jordbruk		Hemort KRONOBY	FO-nummer/ personbeteckning 3258468-8
Besöksadress Norrbyvägen 276	Postadress 68500	Telefonnummer 0503719085	E-postadress jonas.wiss00@gmail.com
Anmälarens namn Jonas Viss	Postadress	Telefonnummer	E-postadress

Kontaktpersonens namn (om annan än anmälaren)	Postadress	Telefonnummer	E-postadress
			17
Faktureringsadress (postadress eller nätfaktureringsadress) Norrbyvägen 276 , 68500 KRONOBY			
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr			

3. DJURSTALLETS KONTAKTUPPGIFTER, DESS LÄGE SAMT UPPGIFTER OM PLANLÄGGNINGEN

Djurstallets/gårdens namn Viss Jonas Jordbruk	Läge (kommun, by) KRONOBY	Fastighetsbeteckning 288-402-6-47
Besöksadress Norrbyvägen 267	Postadress 68500	Telefonnummer 0503719085
Fastighetens ägare Jonas Viss	Telefonnummer 0503719085	E-postadress jonas.wiss00@gmail.com
Fastighetens innehavare (om annan än ägaren)	Telefonnummer	E-postadress
Lägenhetssignum för djurstallsbyggnaderna 288013006		
Övriga verksamheter på fastigheterna som anknyter till djurstallsverksamheten (kommun, fastighetens namn och fastighetsbeteckning) ☐ gårdsslakteri ☐ biogas- eller komposteringsanläggning eller annan processering av gödsel ☐ tillverkning av gödselmedel ☐ äggpackeri ☐ kläckeri ☐ foderblandningscentral ☐ anläggning för förbränning av kadaver eller gödsel ☐ annan, vilken? Om den övriga verksamheten på fastigheten är någon annans än verksamhetsutövarens, kontaktuppgifter:		
Verksamhetens lägeskoordinater i ETRS-TM35FIN-plankoordinatsystemet 297620 norr (N) 7070030 öster (E)		
Områdets planläggningsläge ☐ Detaljplan, tomtens planbeteckning: ☐ Generalplan, områdets planbeteckning: ☐ Undantagsbeslut ☒ Ingen plan med rättsverkningar ☐ Planändring gällande verksamheten inledd		
☐ Närmare uppgifter finns i bilaga nr		

4. UPPGIFTER OM DJURSTALLETS GÄLLANDE MILJÖTILLSTÅND SAMT ANDRA TILLSTÅND, AVTAL, BESLUT OCH ANMÄLNINGAR SOM AVSER MILJÖSKYDD

	Datum för beviljande	Myndighet/instans	Har laga kraft	Har inletts
Miljötillstånd			☐	☐
Anmälningsbeslut			☐	☐
Förlägnings- eller placeringstillstånd (hälsovårdslagen)			☐	☐
Förläggningstillstånd (hälsoskyddslagen)			☐	☐
Tillstånd för avledande av avloppsvatten i dike eller mark (vattenlagen)			☐	☐
Avtal om anslutning till allmänt eller annans avlopp (lagen om vattentjänster)			☐	☐
Bedömning i enlighet med MKB-lagen			☐	☐
Natura-bedömning etc.			☐	☐
VFD:s och HFD:s avgöranden			☐	☐
Bygglov	9.5.2006(senaste)	KRONOBY KOMMUN	☒	☐
Annat tillstånd eller godkännande, vad?			☐	☐
Senaste som bilaga (bilaga behövs inte om anmälan behandlas av samma myndighet):				
☐ Anmälningsbeslut ☐ Miljötillstånd ☐ Placerings-/förläggningstillstånd ☐ Annat, vad?				
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr				

5. UPPGIFTER OM DJURSTALLETS MAXIMALA ANTAL DJURPLATSER SAMT KONSTRUKTIONEN PÅ RASTHAGAR, VÄDERSKYDD, UTFODRINGS- OCH DRICKPLATSER

Ange specifikation per djurslag, djurplatser och ålderskategori i bilagan **6045a djurstallstabeller**.

Rasthagar, väderskydd samt utfodrings- och dricksplatser

På gården används ☐ rastgård ☒ rasthage
Rasthagen/väderskyddet i rastgården är avsett för djur används dygn om året total area m ² övertäckta andel m ² / %
Bottenmaterial på rasthagens/väderskyddets täta och övriga område samt arealerna ☐ asfalt m ² ☒ betong ca.150 m ² ☐ utbytbar botten m ² ☐ annat, vilket? m ²
Gödseln avlägsnas 1 gång/dygn

Redogörelse för lagringen av gödsel som avlägsnas från rasthagen/väderskyddet Rasthagen töms med minilastare och skopa och lagras på gödselplatta där urinen avskiljs till brunn.	19
Redogörelse för behandlingen av avrinnande vatten från rasthagen Rasthagen har en lutning inåt mot ladugården så vatten inte slipper rinna därifrån.	
Utfodrings- eller dricksplatsen finns i ☐ rastgården ☐ rasthagen	
Den permanenta utfodrings- eller dricksplatsen är täckt ☐ ja ☐ nej tätbottnad ☐ ja ☐ nej	
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr	

6. UPPGIFTER OM BOSÄTTNING SAMT ANDRA TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKTIGA DJURSTALLAR I DJURSTALLETS VERKNINGSOMRÅDE

Med djurstallets verkningsområde avses en **zon på minst 600 meter** från djurstallet, gödsellagret eller djurens rasthage till omgivande objekt. Uppgifter ska anges även för obebyggda fastigheter.

Objekt	Objektets namn, fastighetsbeteckning eller besöksadress	Djurstall och väderskydd	Lagringsplats för gödsel och oförpackade organiska gödsel-fabrikat	Rasthage
Bostadsfastigheter (egna)		Avstånd (m)	Avstånd (m)	Avstånd (m)
Bostadsfastigheter (andras)		Avstånd (m)	Avstånd (m)	Avstånd (m)
Fritidsfastighet		Avstånd (m)	Avstånd (m)	Avstånd (m)
Annan fastighet (skola, daghem, sjukhus, kyrka m.fl.)		Avstånd (m)	Avstånd (m)	Avstånd (m)
Annat objekt som är utsatt för störning (lekplats, idrottsplan, rekreationsområde, allmän badstrand m.fl.)		Avstånd (m)	Avstånd (m)	Avstånd (m)
☐ Specificerande uppgifter (t.ex. en förteckning över ägarna/innehavarna till granngårdar och övriga objekt i verkningsområdet inklusive adresser) anges i bilaga nr				
Uppgifter om andra djurstallar i djurstallets verkningsområde				
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr				

7. KRAV PÅ MINIMIAVSTÅND FRÅN DJURSTALLAR TILL OBJEKT SOM UTSÄTTS FÖR LUKT

Här anges kravet på avstånd till objekt som kan störas av lukt enligt bilaga 1 till förordningen. De beaktade luktutsläppsminskande teknikerna i tabellen förkortar minimiavståndet från djurstallet till närmaste utsatta objekt.

Verksamhetsutövaren förbinder sig att utnyttja de valda utsläppsminskande teknikerna som ska vara byggda och fungerande innan verksamheten inleds.

20

Antal djurenheter (st.)	Avståndskrav (m)	Utsatt objekt	Kravet på avstånd uppfylls
			☐ ja ☐ nej
			☐ ja ☐ nej
			☐ ja ☐ nej

Den myndighet som behandlar anmälan bedömer från fall till fall, om det är möjligt att placera en tillbyggnad till djurstallet närmare ett objekt som kan störas av lukt än vad minimiavståndet kräver. Förutsättningen för avvikelser är att objekt som kan störas av lukt inte får förorsakas betydande luktolägenheter och att tillbyggnaden inte kan placeras på någon annan lämplig plats på fastigheten som uppfyller minimiavståndskravet. Vid bedömningen av luktolägenheter som det utsatta objektet förorsakas kan man ta i beaktande de lokala förhållandena och luftförebyggande åtgärder. Undantag från minimiavstånd kan ansöka med bilaga (Undantag från minimiavstånd).

8. OBJEKT SOM ÄR UTSATTA UR ETT VATTEN- OCH MILJÖSKYDDSPERSPEKTIV

Här anges avstånden till de ur ett vatten- och miljöskyddsperspektiv utsatta objekten från ytterkanten av byggnader eller andra störande objekt.

Objekt	Djurstall och vädskydd	Lagringsplats för gödsel och oförpackade organiska gödselmedel	Rasthage	Permanent utfodrings- eller dricksplats i rastgård
Ligger i grundvattenområde av klass 1 eller 2		☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej
Avstånd till hushållsvattenbrunnar eller hushållsvattenkällor minst 50 m		☒ ja ☐ nej	☒ ja ☐ nej	☒ ja ☐ nej
Avstånd till vattendrag minst 50 m	☒ ja ☐ nej	☒ ja ☐ nej	☒ ja ☐ nej	☒ ja ☐ nej
Avstånd till utfallsdike eller rännil minst 25 m		☒ ja ☐ nej	☒ ja ☐ nej	☒ ja ☐ nej
Ligger i närheten av ett Natura 2000-område	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej
Ligger i närheten av annat naturskyddsområde	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej
Ligger i översvåmningsområde	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej
Något annat utsatt objekt som t.ex. fornminne	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr				

9. BEHANDLING OCH LAGRING AV GÖDSEL

9.1 Behandling av gödsel	21
Antalet djurplatser som omfattas av de olika gödselbehandlingsmetoderna samt behandlingen och lagringen av gödsel anges per djurstallsbyggnad i bilagan 6045a djurstallstabeller .	
9.2 Betesgång	
Vilka djur går på bete?	
Djuren är på bete	månader/dygn om året
Djuren är inomhus om natten ☐ ja ☐ nej	
Betesmarkerna eller delar av dem gränsar till vattendrag ☐ ja ☐ nej	
Har betestiden beaktats i gödsellagrens volym? ☐ ja ☐ nej	
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr	

10. PLAN FÖR UTNYTTJANDE AV GÖDSEL

Åkerareal för spridning totalt 130 ha, varav egen åker 37 ha, arrenderad åker 93 ha, avtalsåker ha	
Ligger åker där gödsel sprids i grundvattenområden av klass 1 och 2? ☐ ja ☒ nej	
Av åker där gödsel sprids ligger ha i grundvattenområden, skiftesnummer	
På åkrarna i grundvattenområden är avsikten att sprida ☐ flytgödsel eller gödsel­fabrikat ☐ torrgödsel eller motsvarande gödsel­fabrikat	
Överläts gödsel till fortsatt behandling utanför gården? ☐ ja, leveransplats ☒ nej	
Mängden gödsel som överläts m ³ /år och t/år	
Fås behandlad gödsel tillbaka för att spridas på den egna gårdens åkrar? ☐ ja ☐ nej	
Hur mycket? m ³ /år och t/år	
Tas det emot annan gödsel eller oförpackade organiska gödsel­fabrikat? ☐ ja, annan gödsel m ³ /år och t/år ☐ ja, oförpackade organiska gödsel­fabrikat m ³ /år och t/år ☐ nej	
Bränns det gödsel på gården? ☐ ja ☒ nej	
Mängd gödsel som ska brännas m ³ /år och t/år	
Pannans bränsleeffekt MW	
Askan från gödsel­för­bränningen används som gödsel­medel på egna åkrar ☐ ja ☐ nej överläts eller säljs utanför gården ☐ ja ☐ nej	
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr	

11. BEHANDLING AV DJURSTALLETS AVLOPPS- OCH DAGVATTEN

22

Uppgifter om avloppsvattnen

Avloppsvattens ursprung	Mängd avloppsvatten (m ³ /år)	Vart avleds avloppsvattnen och/eller hur behandlas de? ¹⁾
Övriga eventuella tvättvatten	50	i urinbrunnen , åkerspridning
Toalettavatten från sociala utrymmen	Finns inte	
Avloppsvatten från mjölktrum	150	i urinbrunnen , åkerspridning
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr		

¹⁾ För slutna behållare ska behållarens volym (m³) samt hur den töms (vem och vart) uppges. Antalet slamavskiljare ska anges. Vattenbehandlingen (kemikalisering, filtrering e.d.) beskrivs närmare i en bilaga.

Dagvattenhantering (beaktas vid behov, t.ex. när verksamheten ligger i närheten av ett vattendrag)

Hurdana **ytbelagda** gårdsplaner är anslutna till verksamheten, där det behövs kontroll av dagvatten (t.ex. belagda gångvägar för djur och området för hantering av ensilagebalar)?

Vart leds dagvattnet från dessa områden?

Vart leds rent dagvatten (t.ex. icke-förorenat dagvatten som rinner ut från tak)?

☒ i marken

☐ i dike

☐ någon annanstans, vart?

☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr

12. UPPGIFTER OM AVFALL OCH AVFALLSBEHANDLING

23

Avfallsfraktion	Uppskattad mängd (kg/år)	Behandling, förvaring och plats för vidaretransport
Sedvanligt avfall		
Blandat avfall	1000 kg	Lagras vid behov på gården och sedan vidare till ekorsk.
Plast från jordbruket	2200 kg	Lagras på grusplan tills det blir vidaretransport till ekorsk varje år.
Annat, vad?		
Farligt avfall		
Spillolja	400 liter	På gården samlas högs 400 liter spillolja i 200 liters oljekärl och plastdunkar i låsbar maskinhall med betonggolv och utan avlopp.
Annat oljehaltigt avfall (trassel, filter o.d.)	2 kg	Förs till ekorsk direkt.
Lösningsmedelsavfall	1 liter	Förs till ekorsk direkt.
Akkumulatorer och batterier	20 kg	Förs till ekorsk direkt.
Lysrör	1 kg	Förs till ekorsk direkt.
Behandlat trä	5 kg	Förs till ekorsk direkt.
Foder som farit illa	2000 kg	Förvaras på gödselplatta och används sedan för åkerspridning.
Annat, vad?		
Övriga avfall, vilka?		
Uppgifter om bokföringen av farligt avfall		
Lagringsplatsen för farligt avfall är		
☒ låsbar		
☒ övertäckt		
☒ tätbottnad		
☒ Farligt avfall levereras till adekvat behandling minst en gång om året		
Uppgifter om förvaring och förstöring av självdöda djur på gården		
Döda djur förvaras på betongplatta och täckt av pressning tills kadaverbilen hämtar och far till Honkajoki.		
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr		

13. BRÄNSLE- OCH OLJECISTERNER

Om det finns flera bränslecisterner på gården anges uppgifterna i bilagan **6045a djurstallstabeller**.

☒ Gården har en egen bränslecistern med volymen 5 m ³
Behållaren är utrustad med
☐ skyddsbassäng, volym (m ³)
☒ tak
☒ låsanordning
☒ överfyllningsskydd
☐ spärrmekanism för hävert
☒ dubbelmantel

Uppgifter om bränslecisternens underlag ☐ markgrund ☐ betongplatta ☒ annat, vilket? En dubbelmantlad plast cistern som står på betongplattor.	24
Uppgifter om tankningsställets beläggning Grusplan	
På gården finns högst 300 liter andra oljeprodukter, som förvaras i 200 liters oljekärl och plastdunkar i låsbar maskinhall med betonggolv och utan av-lopp	
Bränslecisternerna har senast inspekterats av brandmyndigheten (datum)	
Tilläggsuppgifter Bränslecistern köptes ny 2023 (en polsk tillverkare)	
☒ Uppgifterna ingår i bilaga nr 4	

14. UPPGIFTER OM FÖRBRUKNING OCH FÖRVARING AV ANDRA ÄMNEN OCH KEMIKAlier

Anges i bilagan 6045a djurstallstabeller.
--

15. UPPGIFTER OM GÅRDENS VATTENANSKAFFNING OCH TRAFIKARRANGEMANG

Egen brunn ☐ ja ☒ nej Kommunal vattenledning ☒ ja ☐ nej Vattenförbrukning 6,8 m ³ /dygn
Transporter av mjölk, djurgödsel och foder 2 ggr/dygn
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr

16. BEDÖMNING AV TILLÄMPNINGEN AV BÄSTA TILLGÄNGLIGA TEKNIK

(T.ex. avlägsnandet av gödsel från djurstallet, behandling och spridning av gödsel, utfodring, ventilation, tillverkning av foder, behandling av avloppsvatten och avfall eller åtgärder för att spara energi)
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr

17. BEDÖMNING AV RISKER FÖRKNIPPADE MED VERKSAMHETEN, PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA OLYCKOR SAMT ÅTGÄRDER VID STÖRNINGAR

Gården har en brand- och räddningsplan ☒ ja ☐ nej
Beskrivning av verksamhetens risker och kontroll av verksamheten
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr

18. BEDÖMNING AV VERKSAMHETENS UTSLÄPP OCH INVERKAN PÅ MILJÖN

Uppgifter om utsläpp från verksamheten (t.ex. lukt, buller, damm, utsläpp av näringsämnen i vatten eller mark), deras inverkan på miljön och åtgärder för att minska utsläppen
--

Uppgifter om hur verksamheten och miljökonsekvenserna kontrolleras (bl.a. tätheten i djurstallsbyggnader och gödsellager, bränslecisternernas kondition, hushållsvattenbrunnarnas och grundvattnets kvalitet och funktionen hos avloppssystemen)

25

☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr

19. BILAGOR

TILL ANMÄLAN SKA BIFOGAS

- ☐ 1. Lägeskarta 1:10 000 eller 1:20 000
- ☒ 2. Situationsplan 1:500 eller 1:1 000
- ☐ 3. Plan- och genomskärningsritningar av nuvarande och framtida djurstall, väderskydd, gödsellager och rasthagar
- ☐ 4. Utredning av jordmånen (om gödsellagren ligger i grundvattenområden samt alltid i fråga om membranbassänger)
- ☒ 5. Kopior på arrendeavtal för arrenderade gödsellager
- ☐ 6. Förteckning och karta över djurstallets grannar och andra objekt i verkningsområdet inklusive kontaktuppgifter (ägarens och innehavarens namn, adress och fastighetsbeteckning)
- ☐ 7. Kopia av det senaste miljötillståndet eller annat beslut som gäller miljöskydd (om anmälan behandlas av en annan myndighet)
- ☐ 8. Intyg över besittningsrätten till fastigheten, t.ex. kopia av arrendeavtalet om fastigheten inte ägs av anmälaren själv
- ☐ 9. Avtal om överlåtelse av gödsel för vidareförädling
- ☐ 10. Plan för behandling av avloppsvatten
- ☒ 11. 6045a djurstallstabeller
- ☒ 12. 6045b avvikelser från minimiavstånd

20. UNDERSKRIFT

Ort och datum

KRONOBY 6.11.2025

Underskrift (vid behov)

Jonas Viss

Förtydligande av namnet

En anmälningsblankett som skickats till en myndighet kan endast kompletteras en gång. Om uppgifterna på blanketten fortfarande är bristfälliga efter att blanketten kompletterats, förblir anmälan obehandlad. De uppgifter som anges på anmälningsblanketten är bindande för verksamhetsutövaren. Myndigheten fogar denna blankett jämte bilagor till beslutet om ärendet.

AVVIKELSE FRÅN MINIMIAVSTÅND

Den myndighet som behandlar anmälan bedömer från fall till fall, om det är möjligt att placera en tillbyggnad till djurstallet närmare ett objekt som kan störas av lukt än vad minimiavståndet kräver. Förutsättningen för avvikelse är att objekt som kan störas av lukt inte får förorsakas betydande luktolägenheter och att tillbyggnaden inte kan placeras på någon annan lämplig plats på fastigheten som uppfyller minimiavståndskravet. Vid bedömningen av luktolägenheter som det utsatta objektet förorsakas kan man ta i beaktande de lokala förhållandena och luftförebyggande åtgärder.

Uppgifter om alternativa platser på fastigheten där djurstall och gödsellager kan placeras och där minimiavståndet uppfylls Detta är endst en anmälan av befintlig verksamhet.
Varför kan djurstallet inte placeras på de aktuella platserna?
Uppgifter om platsen för tillbyggnad av djurstall och gödsellager som avviker från minimiavståndet samt avstånd (m) till närmaste objekt som kan störas av lukt:
Hur förhindras betydande luktolägenhet för det utsatta objektet (åtgärder och tekniker som minskar luktspridningen)? Gödselstaden täcks med ett lager torv vart efter den fylls på för att minska luktspridningen.
Vilka lokala förhållanden inverkar på att det utsatta objektet inte föranleds betydande luktolägenhet? Gödselstaden är på baksidan av ladugården till närmaste granne.
Märk ut i situationsplanen alternativa platser på fastigheten där djurstall och gödsellager kan placeras.

DJURPLATSER	Antal djurplatser totalt	Djurstall (namnge byggnad/avdelning)					Djurstall (namnge byggnad/avdelning)				
		Nuläge	Framtida situation	Flytgödsel	Strögödsel	Torggödsel	Urin	Flytgödsel	Strögödsel	Torggödsel	Urin
NÖTKREATUR		6.11.2025									
mjölkkor och/eller sinkor		65			32,5 (50 %)	32,5 (50 %)	32,5 (50 %)				
dikor											
kvigor (12–24 mån.)		19			9,5 (50 %)	9,5 (50 %)	9,5 (50 %)				
köttnöt och tjuvar (12–24 mån.)											
avelsstjur (> 2 år)		2			1	1	1				
koalkar 6–12 mån.		9			4,5 (50 %)	4,5 (50 %)	4,5 (50 %)				
koalkar < 6 mån.		12			12						
tjuralkar 6–12 mån.											
tjuralkar < 6 mån.		15			15						
SVINSTALL											
slaktsvin (slaktvikt < 90 kg)											
suggor och grisar (≤ 11 v.) ^{a1)}											
suggor och grisar i satellitvinstall (≤ 5 v.) ^{a2)}											
sinsuggor i suggestall											
avädda grisar (5–11 veckor, om det på gården inte finns suggor)											
galtar (fullvuxna)											
FLÄDERFÄ											
brollrar											
vårphöns, broillemor											
unghöns											
kalkoner											
ankor och gäss											
länder											
ANDRA DJURSTALLAR											
får (tacka och lamm, bagge)											
getter (get och killingar, bock)											
lamm och killingar 3–9 mån. (uppfödning av 2 kullar om året)											
lamm och killingar 6–9 mån. (uppfödning av 2 kullar om året)											
häst > 150 cm											
ponny 120–150 (140) cm											
liten ponny < 120 cm											

ISOLERING OCH VENTILATION PER BYGGNAD	
- värmeisolering ja/nej	Gamlare delen där robot och kalvar är värmeisolerad
- ventilation maskinell/naturlig	Kviggornas och mjölkornas utrymme är naturlig ventilation
- antal fräniluftskanaler och deras höjd	
- fräniluftskanaler placering (väderstreck om de finns på väggen)	
FLYTGÖDSELRÄNNORNAS FUNKTION	
om flytgödselrännorna enligt ansökan ska godkännas i lagringsvolymen för gödsel, anges flytgödselrännornas totala volym och nyttovolym inkl. beräkningsgrunder	

a1, a2) I ett vanligt suggestall anges i punkten "Suggor och grisar" suggorna och sinsuggorna på grisningsavdelningen och dräktighetsavdelningen. Uppgifterna antecknas aningen i punkt a1 eller a2 beroende på i vilken ålder grisarna förs bort från gården.

Anmälan ska omfatta även följande uppgifter om grisproduktionen:

- antalet grisningsplatser, sinplatser, dräktighetsplatser och platser för avvanda grisar (5–11 veckor) samt metoden för gödselbehandling
- storleken på gruppen suggor
- antalet grisningar per grisningsplats/år.

För uppfödningssvdelningsverksamhetens del (inte suggor) anmäls antalet avvanda grisar (5–11 veckor), antalet uppfödningsskullar per år och gödselbehandlingsmetoden.

Uppgifter om flytgödsel- och urinbehållare

	Flytgödsel- och urinbehållare 1	Flytgödsel- och urinbehållare 2	
Är behållaren ny eller befintlig	Befintlig	Befintlig	
Finns behållaren i anslutning till djurstallet eller någon annanstans?	Ja 2 st	Nej (Arrenderad)	
Behållarens totala volym (m ³)	300 m3 och 70 m3	200 m3	
Behållarens inre diameter (m)	12 m och 6 m	10 m	
Behållarens nyttohöjd (m)	3 m (båda)	3 m	
Behållarens material	Betong element	Betong element	
Är behållaren täckt, i så fall vilken sorts täcke (t.ex. naturlig skorpa, torv, frigolit, EPS-kulor, betong, plåt, presenning)?	Naturlig skorpa och torv	Tak	
Lastningsområdets material och area (m ²)	150	80	
Påfyllningssätt (från flytgödselränna/från pump- eller fallbrunnar till behållarens övre/nedre del)	Från gödselränna och gödsellager	Förflyttning med gödseltunna vid behov.	
Fjärrgödsellagrets fastighetsbeteckning		288-402-8-7	

	Torr gödselstad 1	Torr gödselstad 2	Torr gödselstad 3	Torr gödselstad 4
Är gödselstaden ny eller befintlig?	Befintlig	Befintlig		
Ligger gödselstaden på gården eller någon annanstans?	På gården	Arrenderad		
Gödselstadens totala volym (m ³)	775 m3	300 m3		
Materialet på gödselstadens botten och väggar	Betong (betongstenar väggar)	Betong (betongstenar väggar)		
Arean på gödselstadens botten (m ²)	353 m2	189 m2		
Antalet väggar på gödselstaden (st.)	5	5		
Höjden på gödselstadens väggar (m)	1200 mm	600 mm		
Körampens höjd (cm)	200 mm	200 mm		
Är gödselstaden täckt, i så fall hur (t.ex. torv, presenning, tak)	nej	nej		
Lastningsområdets material och area (m ²)	Betong, 30 m2	Betong, 30 m2		
Avleds regnvattnet från en otäckt gödselstad till flytgödselbehållare e.d. eller sugts det upp i strö?	Till urinbehållare	Till urinbehållare		
Fjärrgödselstadens fastighetsbeteckning		288-402-8-7		

Anges om permanenta ströbäddar föreslås bli beaktade som lagringskapacitet

	Ströbädd 1	Ströbädd 2	Ströbädd 3	Ströbädd 4
Antal djurplatser och ströbäddens läge och strösystem (bvgenad/avdelning)	40 Mjölkkor , Fylls på och töms med traktor	25 Mjölkkor , Fylls på och töms med traktor	2 Avelstjurar och 26 kvigor, som fylls på med halmrivate	8 Tjurkalvar
Det ströade områdets area (m²)	180	154	155.5	36
Ströbäddens tjocklek (cm)	120	120	150	120
Höjden på ströbäddens kanter av vattentätt material (cm)	50	50	100	50
Kantmaterial	Betong / Trä	Betong / Trä	Betong	Betong / Trä
Golvmaterial	Betong	Betong	Betong	Betong
Strömaterial	Torv och Halm	Torv och Halm	Halm	Halm
Antal tömningar (ggr/år)	8 till 10 gånger	8 till 10 gånger	3 gånger	6 till 8 gånger
Lagringsplats för avlägsnad strögrödsel	Torrgrödselstad eller utköring direkt på åkern.	Torrgrödselstad eller utköring direkt på åkern.	Torrgrödselstad eller utköring direkt på åkern.	Torrgrödselstad eller utköring direkt på åkern.

Ströbädd 5	Ströbädd 6	Ströbädd 7
6 Kvikkalvar	7 Tjurkalvar	6 Kvikkalvar
30	18	40
100	100	100
50	50	50
Betong / Trä	Betong / Trä	Betong / Trä
Betong	Betong	Betong
Halm	Halm	Halm
6 till 8 gånger	6 till 8 gånger	6 till 8 gånger
Torrgödselst ad eller utköring direkt på åkern.	Torrgödselst ad eller utköring direkt på åkern.	Torrgödselst ad eller utköring direkt på åkern.

Annan gödselbehandling

Redogörelse för t.ex. behandling i biogasanläggning, kompostering, separering och luftning	
--	--

Komposteringsunderlag area (m ²)	
Kantens höjd (cm)	
Komposteringsunderlagets area (m ²)	

Komposteringsunderlaget har tät botten	Ja/nej	material

	Plats för tillverkning av ensilagefoder				Rundbalas	Annan, vilken?
	Torn	Plansilo	Stacke			
Färskt (t/år)						
Förtorkat (t/år)					1200	
Pressvätska avleds till sluten brunn, urin- eller flyvgödselbehållare/någon annanstans, vart?					Allt foder rundbalas och förtorkas som inte innehåller stor mängd pressvätska, balarna öppnas på betongplatta och kan vid behov samlas upp pressaft med torv.	
Behållarens volym (m ³)						
Redogörelse för användningen av tillvaratagen pressvätska						
Stackens bottenmaterial						

Lagring av kemikalier


Kemikalier	Använda mängder (liter/ton per år)	I lagret högst (liter/ton)	Lagringsplats och lagringssätt (förvaringskärl, förvaringsplats t.ex. bottenmaterial, är utrymmet invallat/avloppsförsett)
Övriga oljeprodukter (t.ex. traktorolja)	Verkstad	300 L	I Verkstaden utan golvsl.
Foderkonserveringsmedel	Beställer hem och använder direkt.	1400 L	I torr hall utan golvsl.
Gödselmedel	Maskin hall eller kör ut direkt.	30 ton	I torr hall utan golvsl.
Växtskyddsmedel	Hämtar hem små parti efter behov.	100 L	I rum utan golvsl. (kort tillfälligt)
Djurläkemedel	Kylskåp	5 dl	I rum utan golvsl.
Tvättmedel som används i djurstallar	I Ladugården	200 L	I rum utan golvsl.
Desinfektionsmedel	I Ladugården	20 L	I rum utan golvsl.
Annat, vad?			

Uppgifter om bränslecisterner

Bränslecistern 1	
Cisternens volym (m ³)	5 m ³
Cisternunderlagets material och volymen på eventuell invallning (m ³)	Betongplattor

		Ja	Nej
Bränslets användningsändamål	tankning	X	
	uppvärmning av djurstallet		
	torkning av säd		
	annat, vilket?		
Cisterntyp		Ja	Nej
Cistern ovan jord		X	
Dubbelmantlad cistern		x	
Utrustning			
Tak		X	
Låsning		X	
Överfyllningsskydd		X	
Spärrmekanism för hävert			
Läckageindikering			

Nuvarande situation



1. 65 mjölkkor (ströbädd $508,8 \text{ m}^2 * 1,2 \text{ m} = 424 \text{ m}^3$ + skrapgång $200 \text{ m}^2 * 0,1 \text{ m} = 20 \text{ m}^3$)

(punkt 2 – 9. Ströbädd $155,5 \text{ m}^2 * 1,5 \text{ m} = 233,3 \text{ m}^3$ + skrapgång $103 \text{ m}^2 * 0,1 \text{ m} = 10,3 \text{ m}^3$)
2. 3 Kvigor (12 – 24 mån.)
3. 3 Kvigor (12 – 24 mån.)
4. 2 Kvigor (12 – 24 mån.) + Tjur
5. 4 Kvigor (12 – 24 mån.)
6. 3 Kvigor (12 - 24 mån.) + Tjur
7. 4 Kvigor (12 – 24 mån.)
8. 4 Kvigor (6 – 12 mån.)
9. 5 Kvigor (6- 12 mån.)
10. 8 Tjurkalvar (0 – 6 mån.) (ströbädd $36 \text{ m}^2 * 1,2 \text{ m} = 36 \text{ m}^3$)
11. 6 Kvigkalvar (0 – 6 mån.) (ströbädd $18 \text{ m}^2 * 1 \text{ m} = 18 \text{ m}^3$)
12. 7 Tjurkalvar (0 – 6 mån.) (ströbädd $18 \text{ m}^2 * 1 \text{ m} = 18 \text{ m}^3$)
13. 6 Kvigkalvar (0 – 6 mån.) ströbädd $30 \text{ m}^2 * 1 \text{ m} = 30 \text{ m}^3$)
14. Rasthage
15. Mjölkröbot

Djur totalt

Mjölkkor 65 st (50 % i ströbädd)

Tjurar 2 st (50 % i ströbädd)

Ungdjur (Kvigor) 12 – 24 mån 19 st (50 % i ströbädd)

Ungdjur (Kvigor) 6 – 12 mån 9 st (50 % i ströbädd)

Tjurkalv 0 – 6 mån 15 st (helströbädd)

Kokalv 0 – 6 mån 12 st (helströbädd)

Lagringsplatser: Gödselstäderna rymmer 1075 m³, ströbäddarna och skrapgångarna rymmer 844 m³, Urinbrunnarna rymmer 570 m³

Behov: 1906,9 m³ Gödsel , Urin 338,2 m³ + ca. 200 m³ diskvatten.

Gödsel uträkning

Mjölkkor

Strögödsel $65 * 28,6 = 1859 * 0,5 = 929,5 \text{ m}^3$

Torrgödsel $65 * 15,8 = 1027 * 0,5 = 513,5 \text{ m}^3$

Urin $65 * 8,7 = 565,5 * 0,5 = 282,8 \text{ m}^3$

Tjurar

Strögödsel $2 * 12,9 = 25,8 * 0,5 = 12,9 \text{ m}^3$

Torrgödsel $2 * 10,1 = 20,2 * 0,5 = 10,1 \text{ m}^3$

Urin $2 * 1,7 = 3,4 * 0,5 = 1,7 \text{ m}^3$

Ungdjur (Kvigor) 12 – 24 mån.

Strögödsel $19 * 13,4 = 254,6 * 0,5 = 127,3 \text{ m}^3$

Torrgödsel $19 * 6,6 = 125,4 * 0,5 = 62,7 \text{ m}^3$

Urin $19 * 2,9 = 55,1 * 0,5 = 27,6 \text{ m}^3$

Ungdjur (Kvigor) 6 – 12 mån.

Strögödsel $9 * 9,7 = 87,3 * 0,5 = 43,7 \text{ m}^3$

Torrgödsel $9 * 6,1 = 54,9 * 0,5 = 27,5 \text{ m}^3$


Urin $9 * 1,7 = 15,3 * 0,5 = 7,7 \text{ m}^3$


Tjurkalv 0 – 6 mån.

Strögödsel $15 * 7,1 = 106,5 \text{ m}^3$


Kokalv 0 – 6 mån.

Strögödsel $12 * 6,1 = 73,2 \text{ m}^3$






<u>GÖDSEL 12 mån.</u>		
26 kor	*12 =	312
4 kvigor	* 9 =	36
9 kalvar	* 3 =	27
12 dikor	*15=0,5 =	90
32 ungjur	*15=0,5 =	240
23 kalvar	* 5=0,5 =	58
Gödelsplan minst		763 m ³



Norway NORRBY Represented	Radio (Lapland) SKAUTÅ	Birth date 0442	Middle name (surname) 44
TILLYSGMAD, LAGUÅRD ALF-ERIK WISS North Street 2746 68500 KRONBØY	Main address 304.4.1999 68500 ILLEY Tel. 04-72770045 Int. 51-50-55953502	Description HUVUDRITNING Shirts in roll 2 100	Middle name (surname) ARK 3384/99



SITUATIONSPLAN 1:500

ALF-ERIK WISS

SKATA

6:47

Slutskrivning	Kontostavel	Beskrivning	Myndighet	1500
NORRBY	SKATA	6: 47	1	
Byggnads			Byggnads	
TILLYGONAD FODERLADA			HUVUDRITNING	
Byggnadsplan som o. d. om			Stapel 1: 100	
ALF-ERIK WISS				
Norrvägen 276				
68500 KRONÖBY				
Byggnads	Datum o. mått			
	18. 04. 1906			
THOMAS CEDERBERG				
Byggnads 85				
19060 THORSTAD				
THOMAS CEDERBERG				

Bilaga Nr. 4



Certificate of Production Nr 50/04/01/23/PW

1. Manufacturer: **ADI Krzysztof Dwórzniak**
ul. Wrzosowa 16, 11-036 Sząbruk, Poland

2. Production permission: Decision Nr: UC-02-36-W/1-13

3. Product name: *Tango Oil 5000 I*

4. Serial number: 50 04 01 23 ZW

5. 50 04 01 23 W 50 04 01 23 Z

6. Product classification: *PKWiU 22.23.13.0*

7. Product range and scope:

Pressure-less and low pressure tanks for storage of flammable liquid materials

8. Norm / Standard of reference: PN EN 13341+A1:2011 „Techniczne warunki techniczne dla zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do przechowywania i transportu gazów i cieczy pod ciśnieniem”

Product consignee: Contrans Oy FI22218051 Vainiontie 2 44300 KONNEVESI FINLAND



9. complies to norm/standard specified in item



Sząbruk, 13. STY. 2023

„ADI” Krzysztof Dwórzniak
ul. Wrzosowa 16, 11-036 Sząbruk
NIP: 730-191-79-65 REGON: 140648332

Bilaga Nr. 4



Miljökansliet
Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 Kronoby

Begäran om utlåtande 14.1.2026**Tillstånds- och tillsynsverkets utlåtande om anmälan som gäller djurstall,
Viss Jonas Jordbruk, Kronoby****1 Bakgrund**

Kronoby kommuns miljöskyddsmyndighet har begärt Tillstånds- och tillsynsverkets utlåtande om en anmälan enligt 115a § i miljöskyddslagen, som gäller befintlig mjölkproduktionsverksamhet och uppfödning av ungbofskap på fastighet Skata 288-402-6-47 i Kronoby kommun.

I djurstallet hålls 65 mjölkkor, 19 kvigor (12–24 mån.), 2 avelstjurar, 9 kokalvar (6–12 mån.) och 27 kalvar (under 6 mån.). För verksamheten finns inget gällande miljötillstånd eller beslut om anmälning. Enligt anmälan har det senaste byggnadslovet beviljats för djurstallet 9.5.2006.

Antalet djurenheter i djurstallet enligt anmälan är 870,7 djurenheter, och enligt bilaga 1 i tabell 1 som finns i statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall (138/2019) är minimiavståndet från tillbyggnader eller från ett nytt gödsellager till närmaste bostadshus 150 meter. I begäran om utlåtande nämns att djuren också hålls i byggda utrymmen för lagring av foder. Ändring av utrymmenas användningsändamål och behovet av byggnadslov utreds av kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Avståndet till närmaste grannens bostadshus är cirka 80 meter. Av anmälan eller begäran om utlåtande framgår inte, när antalet djur har ökat så att det överstiger gränsen för anmälningsplikten och var de utrymmen ligger, som ursprungligen har byggts för lagring av foder. Ansökningsblanketten för avvikelse från avståndskravet är bifogad till anmälan.

2 Tillstånds- och tillsynsverkets utlåtande

I övergångsbestämmelserna som finns i förordningen om anmälningspliktiga djurstall (11 §) nämns bland annat att de föreskrivna minimiavstånden gäller endast sådana nya djurstall, nya tillbyggnader till djurstall och nya byggnader eller konstruktioner för lagring av stallgödsel som byggs efter förordningens ikraftträdande. Tillstånds- och tillsynsverket anser att avståndskraven eventuellt gäller de utrymmen som byggts för lagring av foder, i vilka det nu finns djur. I detta fall bör avvikelse från avståndskravet övervägas.

Till övriga delar har Tillstånds- och tillsynsverket inget att anmärka om anmälan om djurstall.

Ärendet har föredragits av Maria Takala och avgjorts av gruppchef Jenny Skuthälla. Detta dokument har godkänts elektroniskt i ämbetsverkets ärendehanteringssystem. Anteckningen om elektroniskt godkännande finns på handlingens sista sida.

Tillstånds- och tillsynsverket

Postadress: PB 20, 13035 LVV

Telefon: 0295 254 000

registratur@lvv.fi | lvv.fi

Miljökansliet
 Kronoby kommun

Ärende Miljökansliet i Kronoby kommun ger Mellersta Österbottens miljöhälsovård tillfälle att avge ett utlåtande med anledning av en anmälan enligt § 115 a i miljöskyddslagen (527/2014). Anmälan gäller befintlig verksamhet som omfattar nötkreatursuppfödning på lägenheten Skata 288-402-6-47. Sökande är Jonas Viss.

Anmälan görs på uppmaning av miljömyndigheterna. För verksamheten har inte tidigare beviljats miljötillstånd.

Verksamheten omfattar uppfödning av nötkreatur motsvarande max 65 mjölkkor, 19 kvigor (12-24 mån.), 2 avelstjurar, 9 kokalvar (6-12 mån.) och 27 kalvar < 6 mån..

En del av gödseln hanteras som strögödsel och en del via ett strögödselsystem som omfattar torrgödsel och urin. För lagring av gödseln finns en öppen gödselstad (775 m²) samt två öppna urinbehållare (300 m³ och 70 m³). Gödsel lagras också i fjärrlager 1,5 km från djurstallet i öppen gödselstad och urinbehållare.

I anslutning till djurstallet finns en rasthage med betongunderlag (150 m²). Vätskan från rasthagen samlas upp och leds till urinbrunn. Gödseln sprids på åkrar.

Anmälan uppfyller inte statsrådets förordning (138/2019) gällande minimiavtånd till närmaste objekt som kan störas av lukt (150 m om gödseln lagras som strö- eller torrgödsel i gödselstad med tak). Avståndet till närmaste utomstående grannes bostad är 80 m. I västlig riktning finns flera fritidshus på ca 150 m avstånd från gödsellagren.

Utlåtande Verksamheten är belägen på en plats där avståndet till det närmsta bostadshuset är kort. Det finns risk för att närmaste grannarna utsätts för olägenheter i form av lukt, skadedjur, luftföroreningar och buller.

Även om verksamheten är befintlig och verksamhetsområdet kan anses vara jordbruksdominerat är det skäl att via bestämmelser minimera olägenheter för omgivningen, t ex. krav på att förse gödselstaden med tak. I verksamheten bör beaktas närheten till Larsmo sjön så att verksamheten inte påverkar vattenkvaliteten negativt. Det rekommenderas att sökande har en åtgärdsplan vid eventuella störningssituationer, som t ex. elavbrott med beaktande av djurskydd och miljöpåverkan.

Karleby 20.2.2026

Andréas Smeds
 Direktör för hälsoövervakningen

**Byggnadstillsyn****Utlåtande**

51

15.1.2026**Utlåtande**

Miljövårdsmyndigheten i Kronoby kommun har begärt utlåtande av Kronoby byggnadstillsyn gällande anmälan om djurstall på fastigheten 288-402-6-47.

Efter granskning av inlämnade handlingar och ritningar kan konstateras att dessa inte motsvarar den nuvarande situationen på gårdsbruksenheten.

Bygglov (tillståndsnummer 49/06 § 65) beviljat den 9.5.2006 avser uppförande av en foderlada. Enligt de uppgifter som framgår av anmälan hålls i dagsläget mjölkkor i utrymmen som enligt bygglovet är avsedda för foderförvaring. Detta innebär en ändring av byggnadens användningsändamål.

Enligt bygglagen (751/2023 § 42) kräver ändring av en byggnads användningsändamål, bygglov. Byggnadstillsynen konstaterar därför att den nuvarande användningen av byggnaden för djurhållning förutsätter att bygglov beviljas.

Byggnadstillsynsbyrån, Kronoby kommun

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hanna Sandstedt".

Hanna Sandstedt**Byggnadsinspektör**

hanna.sandstedt@kronoby.fi



ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING**FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 44, 45, 46, 48, 49, 50

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMRÖVNING**Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning.**

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är:

Tillståndssektionen i Kronoby kommun
e-post: kronoby.kommun@kronoby.fi
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY

Paragrafer:

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall undertecknas av den som framställer den.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS, e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi.

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är:



Vasa förvaltningsdomstol

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst via länk och QR-kod:

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

Eller i andra hand till:

Vasa förvaltningsdomstol, Korsholmsesplanaden 43,
PB 204, 65101 Vasa

e-post: vaasa.hao@oikeus.fi telefon 029 56 42611.

Kommunalbesvär, paragrafer:

Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 47

Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress

och postadress, paragrafer:

Besvärstid 30 dagar, paragrafer:

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften skall uppges ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress, vilket beslut som överklagas, vilka ändringar som yrkas i beslutet och motiveringarna till att beslutet bör ändras. Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten senast den dag då besvärstiden utgår före tjänstetidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift

Av den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift enligt domstolsväsendets gällande avgiftstaxa.

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.